

## מפרט טכני

1. מבוא

כמות הפסולת המושלכת ברשות הרבים במדינת ישראל בניגוד לחוק מוערכת במאות אלפי טונות וגורמת למפגעים סביבתיים חמורים. כאשר מושלכת ברבים פסולת אסבסט, יש חשש לסכנה בריאותית בנוסף על המפגע הסביבתי. משכך, מועצה אזורית שער הנגב (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע שירותי פינוי ריכוזי פסולת מתחומי המועצה למחזור, לאתר מורשה לטיפול ומחזור פסולת בנין והכול כמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח א' לחוזה על תתי נספחיו (להלן: "העבודות").

- 1.1 מובהר, כי מיפוי מצבורי הפסולת שנערך על ידי המועצה, המצוין במפרט זה הינו בגדר הערכה בלבד ואינו סופי, וכי החל ממועד הכנת ריכוז מצבורי הפסולת ועד מועד תחילת הפינוי ע"י הקבלן, יכול ויחולו שינויים בהיקף ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולות ו/או בכל נתון ודבר אחר הקשור לריכוזי הפסולת. לפיכך, בהגשת הצעתו למכרז, מודע כל אחד מהמשתתפים, כי יבצע פינוי של ריכוזי הפסולת שיוגדרו לפינוי ע"י המועצה, לרבות במקרה של שינויים כאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בגין שינויים כאמור.
- 1.2 מתוך ריכוז מצבורי הפסולת יפנה הקבלן פסולת בהתאם לסדר ולתיעודף עליו תורה המועצה.
- 1.3 הקבלן לא יבצע עבודות בהיקף העולה על סכום המכרז, אלא לאחר קבלת הוראה/הזמנת עבודה מראש ובכתב החתומה בידי כל מורשי החתימה במועצה. עבודה שתבוצע ללא הזמנת עבודה אמור לא תשולם.
- 1.4 היקף ההתקשרות:  
המועצה תהא רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם לתקציבים שיתקבלו ויעמדו לרשותה ובהתאם לצרכיה ושיקול דעתה בלבד.  
ככל וימצא לנכון לעשות זאת אזי ההגדלה תחושב בהתאם להצעת המחיר של המציע. הצעת המציע הסופית (לאחר ניכוי אחוז ההנח) תחולק בנפח הפסולת הכולל שצוין במסמכי המכרז, כך שיתקבל חישוב לכל קוב אחד של פינוי פסולת. טול דוגמה:  
*נפח הפסולת הכולל שצוין במכרז - 1,000 קוב פסולת; הצעת המציע הסופית - 10,000. נה; מחיר לפינוי קוב אחד של פסולת - 10 = 10,000 / 1,000*  
בהתאם לחישוב דלעיל, ככל והמועצה תראה לנכון להגדיל את היקף ההתקשרות, ההגדלה תהא בהתאם לחישוב של 10 נה לפינוי קוב אחד.
- 1.5 כמו כן, גם התשלום לקבלן יהא בהתאם לחישוב דלעיל. התמורה לקבלן תשולם בהתאם לביצוע בפועל, קרי, ככל והקבלן לא יפנה את כל כמות הפסולת שהוגדרה במכרז, תחושב התמורה לה זכאי בהתאם לכמות שפונתה בפועל והמחיר שהוצע על ידו כפי שהודגם לעיל.
- 1.6 על אף האמור לעיל יובהר בזאת כי: המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא. המועצה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לצרכיה ולתקציבים העומדים לרשותה וללא הגבלה.

- 1.7 הקבלן לא יבצע עבודות בהיקף העולה על ההיקף שהוגדר במסמכי המכרז אלא לאחר קבלת הוראה/הזמנת עבודה מראש ובכתב החתומה בידי כל מורשי החתימה במועצה ובה פירוט ביחס לכמות הפסולת הנדרשת לפינוי (כמו גם מיקומה ותקופת ביצועה).
- 1.8 ככל ותגדיל המועצה את היקף ההתקשרות הקבלן יבצע העבודות בהתאם להזמנת עבודה שתועבר לו מאת המועצה (חתומה כדין ע"י מורשי החתימה במועצה) ובהתאם לצו התחלת עבודה שיומצא לו ובו תצוין בין היתר, תקופת ביצוע השירותים הנוספים.

## 2. תכולת העבודה

- 2.1 פינוי והובלה מסודרת לאתר מאושר, תשלומי אגרות והיטלים שונים, לרבות אגרות כניסה לאתרים המאושרים, ללא חשיבות לאיכות וטיב החומר המפונה ו/או להיקפו.
- 2.2 הקבלן המציע יציג בפני המועצה חוזה חתום עם אתר פסולת מוסדר ומורשה וטיפול ומחזור בפסולת בנין. אי עמידה בתנאי זה תחשב כהפרה מהותית של החוזה בין הקבלן הזוכה לבין המועצה ותביא לביטולו ללא זכות ערעור מצד הקבלן הזוכה.
- 2.3 לא יתחיל הקבלן ביצוע עבודה כל שהיא של פינוי פסולת בניין במסגרת חוזה זה טרם קבלת צו תחילת עבודה מהמפקח מטעם המועצה.
- 2.4 כל כמויות הפסולת מכל האתרים שיפנו ע"י הקבלן הן האתרים המצויים בטבלת האתרים המצורפת והן אתרים נוספים שימסרו לקבלן ע"י נציג המועצה יפנו לאתר עימו כרת הקבלן את החוזה. אישורי הכמויות עבור כל סבב פינוי יגיעו מאותו אתר וישמשו חלק מהמסמכים אותם יגיש הקבלן לאישור חשבוניתו. כמו כן על הקבלן להציג למועצה אישורי האתר לגבי מחזור כלל הכמות שפונתה לאתר לשם הוכחת מחזורו.
- 2.5 בתום פינוי אתר ע"י הקבלן ולאחר אישור נציג המועצה לאחר סיום באתר כי האתר פונה לשביעות רצונו ישלט הקבלן על חשבונו את המקום למניעת השלכה פיראטית של פסולת עפ"י נוסח ובאופן (גודל השלט, דרך קביעתו בשטח) כפי שיאושר ו/או יקבע ע"י המועצה.
- 2.6 התמורה שתשולם לקבלן, וכדלקמן:  
השלים הזוכה את מלוא התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז לגבי כל היקף הפסולת שעל פינויה תורה המועצה, לשביעות רצונו של נציג המועצה יגיש הזוכה למועצה חשבון בגין התמורה הכוללת בהתאם לכמות הפסולת שפונתה בפועל ולמחיר שנקבע בהצעתו למכרז.
- 2.7 הקבלן ינהל רישום מדויק של כל המשאיות אשר מעמיסות פסולת ויוצאות לפרוק באתר הטיפול, לרבות מספר המשאית, ושעת יציאה מהאתר. הקבלן ישלח למפקח בזמן אמת צילום המתעד את המשאית היוצאת מהאתר, כאשר מספר הלוחית שלה מופיע בבירור. על הצילום לכלול נתוני מיקום, תאריך ושעת הצילום.
- 2.8 לכל חשבון יצורף דו"ח פירוט של כל האתרים אשר לגביהם ביצע את השירותים עד למועד הגשת החשבון, לרבות תיאור הפעולות העיקריות שבוצעו בכל אחד מהם וכולל אישורים כמותיים לגבי כמות הפסולת שפונתה בהתאם לכמויות הנדרשות

במסגרת המכרז. על התיאור לכלול תמונות "לפני ואחרי" טיפול של כל אתר ואתר, ואת הרישום המתואר לעיל.

2.9 המועצה תהיה רשאית להתנות את התשלום בהמצאת דו"חות איכון (איתורן או פוינטר) בלבד שיוכיחו כי המשאיות אכן ביצעו את כל פינויי הפסולת האמורים במסמכים שיוגשו לצורך החשבונות, והדו"חות המתוארים בסעיפים דלעיל.

3. לבקשת המועצה ביצעה חברת אקו ויז'ן סקר פסולות נשוא מכרז זה ברחבי שטחי המועצה. מובהר, כי מיפוי מצבורי הפסולת שנערך על ידי המועצה, המצוין במפרט זה הינו בגדר הערכה בלבד ואינו סופי, וכי החל ממועד הכנת ריכוז מצבורי הפסולת ועד מועד תחילת הפינוי ע"י הקבלן, יכול ויחולו שינויים בהיקף ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולות ו/או בכל נתון ודבר אחר הקשור לריכוזי הפסולת. לפיכך, בהגשת הצעתו למכרז, מודע כל אחד מהמשתתפים, כי יבצע פינוי של ריכוזי הפסולת שיוגדרו לפינוי ע"י המועצה, לרבות במקרה של שינויים כאמור ולאת היה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בגין שינויים כאמור.

אומדן נפח במ"ק	Y	X	נגישות לאתר	סוג המפגע	מס' אתר	יישוב / מיקום/ סדר עדיפות
50	606328	163300	הערמה צמודה לדרך עפר ולקו מתח	גושי בטון גדולים	1	שטחים פתוחים
7	606480	163437	צמוד לדרך עפר	פסולת טיח	2	
10	605256	162473	הצמוד לדרך עפר קרוב לגבול שיפוט עם שדרות	גושי בטון ופסולת בניין	3	
3	606784	160713	צמוד לדרך עפר עבירה	ערימת מרצפות	4	
70	606902	160356	צמוד לכביש 34	אתר אספלט גרוס של מעצ בשוליו מערומים בודדים של פסולת עפר ופ. בניין ערמות נמוכות	5	
1	608374	159877	פיצול מ34 לדרך אספלט	אמבטיה עם פסולת בנין	6	

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

			צרה, צמוד לפיצול			
4	604481	160006	צמוד לשביל מקביל לכביש 34 ממערב בואכה תצפית הסוס	בטונים פלוס ברזל	7	
18	599278	160937	צמוד לשביל צמוד למסילת הברזל	3 ערמות פ. בנין	8	
4	602692	160922	לימון צמוד לתחנת הרכבת	גושי בטון ופ. בניין	9	
30	601973	160801	צומת 232 ו 34, גישה קשה	גושי ביטון גדולים	10	
20	598454	155107	ממערב לדרך 232 בשטח פתוח, כ 40 מ' מדרך עפר	פסולת בניין	10.1	
5	602292	161960	חניון שביל אופניים גבים	גושי בטון ופסולת בניין	10.2	
70	600327	171781	בתוך המשק	גושי בטון , אקרשטיין ועפר	36	<b>רוחמה</b>
36	607964	159171	צמוד לכביש בתוך המשק	תעלה מלאה בפ. בניין וגושי בטון	11	<b>ארז</b>
1	599189	155798	בתוך המשק	3 מדרגות בטון	13	<b>כפר עזה</b>
0.5	599229	155756	בתוך המשק	גוש בטון בקוטר 1 מ בגובה 0.4 מ בערוץ רדוד צמוד לבוסתן בקיבוץ	14	

0.5	599319	155808	בתוך המשק	מערום נמוך של פסולת בטון	15	
100	599345	155776	בתוך המשק	מתאר מבנה 17 על 10 מטר פסולת בנין מעורבת בעפר	16	
0.2	599510	155506	בתוך המשק	פלטת בטון	17	
0.1	599494	155527	בתוך המשק	צינור בטון בקוטר 1 מ	18	
0.4	599541	155391	בתוך המשק	גוש בטון עגול בקוטר כ 2 מ גובה כ 0.4 מ ידרוש פירוק בבאגר	19	
0.5	599162	155268	בתוך המשק	עמוד בטון ארוך	20	
1	599103	155337	בתוך המשק	גוש בטון	21	
1	600875	158513	בתוך המשק	גוש בטון	22	<b>מפלסים</b>
18	600908	158722	בתוך המשק	ריכוז נמוך של פ. בניין הכוללת פסולת גבס וייתכן אזבסט	23	
1.5	601518	158242	בתוך המשק	גוש בטון בודד	25	
30	603101	160445	בתוך המשק	מעורב, גושית ובניין	26	<b>ניר עם</b>
225	603529	159659	ליד המחצבה שטח פתוח מחוץ קיבוץ. כרגע מכוסה עשביית חורף שהתייבשה	מעורב, גושית ובניין	27	
48	602085	162065	בתוך המשק	פ. בניין וגושי בטון	28	<b>גבים</b>
2	601875	162289	בתוך המשק	גושי בטון	29	
6	601669	162297	בתוך המשק	גושי בטון	30	

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

4	601644	162278	בתוך המשק	מספר גושי בטון	31	
68	601591	162201	בתוך המשק	פסולת בניין ועפר	32	
2	601347	162196	בתוך המשק	גושי בטון	33	
2.5	601347	162169	בתוך המשק	גושי בטון	34	
30	600642	171853	בתוך המשק	פסולת בניין ואספלטים	35	רוחמה
50	599430	161734	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	פסולת בניין	39	יכיני
3	599453	161671	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	פסולת בניין	40	
80	599690	161795	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	גושי בטון	41	
60	599207	161568	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	פסולת בניין בתצורת סוללה	42	
70	598749	161682	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	גושי בטון ופסולת מעורבת	43	
200	598718	161617	בתוך המושב צמוד לדרך עפר	גושי בטון ופסולת מעורבת	44	
16	598781	161254	בכניסה ליישוב צמוד לשביל עפר המקביל לדרך 34	גושי בטון ופסולת מעורבת	45	
1800	607981	158399	דרך עפר	ערמה גדולה פ. בניין וגושי בטון	12	ארז

1500	597797	152641	צמוד לדרך הבטחון	גושי בטון ופ. בניין גרוסה	37	נחל עוז
2500	597655	152545	בתוך המשק	אספטים ובטונים	38	
7,150	סה"כ כמות (מ"ק)					

אופציונאלי (לא לביצוע, ולא נכלל בתחשיב)						
אומדן נפח במ"ק	Y	X	נגישות לאתר	סוג המפגע	מס' אתר	יישוב / מיקום/ סדר עדיפות
	601180	159031	מחוץ למשק בשטחים החקלאיים	מדובר בריכוז גדול בשטח של 100 על 50	24	מפלסים

3. מפרט מיוחד :

- 4.1 נוהל עבודה בין המועצה לבין המציע הזוכה לפינוי הפסולת:
  - 4.2 נציג המועצה יודיע לזוכה כי נדרשת עבודת פינוי פסולת ויתאם עמו מועד לסיור בשטח המיועד ממנו תפונה הפסולת (להלן "שטח הפינוי")
  - 4.3 המציע הזוכה מתחייב להיענות לדרישת נציג המועצה לסיור בשטח הפינוי, תוך שבוע לכל היותר ממועד פנייתו.
  - 4.4 נציג המועצה יגדיר לזוכה בסיור משותף את שטח הפינוי.
  - 4.5 המציע הזוכה מתחייב להתחיל בביצוע עבודת הפינוי פסולת תוך שבוע לכל היותר ממועד הסיור עם נציג המועצה.
  - 4.6 תחילת הפינוי בפועל תתבצע רק בנוכחות נציג המועצה, לפי שיקול דעת נציג המועצה, ולאחר קבלת אישור בכתב למקום הפינוי.
  - 4.7 כל אתר יצולם לפני ולאחר פינויו. המציע הזוכה מתחייב לבצע כל עבודה ביעילות, באופן רציף וללא עיכובים.
  - 4.8 המציע הזוכה מתחייב לבצע את עבודות פינוי הפסולת, תוך הקפדה על הוראות כל דין, לרבות הוראות כל חקוק, תקנות ורישיון, שעניינם מניעת זיהום ומפגעים לסביבה.
  - 4.9 המציע הזוכה יודיע לנציג המועצה יום לפני המועד המשוער לגמר עבודות פינוי הפסולת ולא יעזוב את שטח הפינוי ללא אישור בכתב מנציג המועצה, המאשר ביצוע עבודות פינוי הפסולת לשביעות רצונו.
  - 4.10 עם סיום עבודות הפינוי הפסולת, יעביר המציע הזוכה לידי נציג המועצה את כל אישורי קליטת הפסולת באתר ומחזוריה.
  - 4.11 שילוט אתר בסיום פינויו:
- לאחר סיום העבודות יבצע המציע הזוכה שילוט האתר באופן שירה נציג המועצה ולשביעות רצונו. שילוט פח בגודל 1 \* 1 עם הכיתוב "חל איסור השלכת פסולת בשטח, העברין ייענש". השילוט יכלול לוגו של הרשות ושל המשרד להגנת הסביבה. הקבלן הזוכה יעביר לאישור המזמין את קובץ הגרפיקה של השלט טרם ביצועו.

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

4.12 אישור בדבר סיום עבודות יינתן לאחר אישור בכתב של המועצה כי כל הפסולת שפינויה נדרש פונתה מהמקום, לשביעות רצון המועצה, זאת בכפוף לשיקול דעת נציג המועצה ובהתאם להוראות כל דין.

5. בוטל

6. דרישות לבעלי תפקידים מטעם הקבלן:

- 6.1 הקבלן יעסיק באופן קבוע מטעמו לכל אורך עבודות ההקמה את בעל התפקיד הבא:
  - 6.2 מנהל העבודה - בעל ניסיון של לפחות 2 שנים בעבודות נשוא מכרז זה. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל ימי העבודה ושעות העבודה וישמש כנציג הקבלן כלפי המפקח מטעם המועצה בכל עניין כאחראי על כל הפעילויות המבוצעות באתר.
  - הקבלן יגיש לאישור המזמין את פרטי בעלי התפקידים הנ"ל לרבות פרטים אישיים, קורות חיים מקצועיים, השכלה וכל פרט אחר שיידרש על ידי המזמין לצורך אישור הסמכתם.
  - 6.3 הגדרת תפקיד המפקח מטעם המזמין: המפקח הוא נציגו של המזמין בשטח ובסמכותו לפרש כל דבר ואי התאמה במפרטים, במיקומים ובכמויות למיטב הבנתו ושיקולו והוא המכריע בכל טענה בשטח בנושאים אלו. המפקח בלבד מאשר לקבלן את החומרים, הציוד, וכל פעולה אחרת הנדרשת לאישור לפי המפורט בחוזה ובנספחיו. המפקח הינו בודק ומאשר חשבונות הקבלן וזכותו לדרוש כל הבהרה והוכחה מטעם הקבלן לצורך זה. במהלך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ינהל הקבלן את כל התקשורת למזמין ולשלוחיו אמצעות המפקח בלבד.
  - 6.4 מילוי הוראות ואחריות הקבלן: המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי באופן נאות ומקצועי בהתאם לתכניות ולמפרטים אם לדעתו הקבלן חורג מכללי העבודה שנקבעו לו בחוזה או בתקן או מפרט מחייב. מילוי הוראות המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע והוא יישא בכל הוצאה או פעולה שתידרש עקב ביצוע לא נאות של העבודה.
  - 6.5 יומן עבודה: הקבלן ינהל יומן עבודה יומי בשטח. ביומן ירשמו הפעילויות וההתקדמות היומית וכן כל הערות המפקח לרבות אישור עבודות חריגות אשר לדעת הקבלן לא נכללות בתכולת מכרז/חוזה זה. בסיום כל יום יחתמו מנהל העבודה של הקבלן והמפקח על הדף היומי והעתק יימסר למפקח.
  - 6.6 תשתיות וחפירה: הקבלן יהיה אחראי בלעדי לתשתיות ולחפירה באתר. במידה ויפגעו קוים או מבנים או גדרות או אובייקטים כלשהם קיימים מעבודות הקבלן, הוא יבצע את כל התיקונים הנדרשים על חשבונו ובאופן מידי עד 24 שעות מרגע הפגיעה. כל גמר תיקון טעון אישור המפקח לפני סיומו.
  - 6.7 אתר העבודה - ניקוי שטח לאחר סיום העבודה:
    - בתום העבודה על הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים. כל פסולת מכל סוג שהוא, כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן בשטח, תסולק על ידי הקבלן על חשבונו, למקום שורה לו המפקח באתר. בגמר העבודות, על הקבלן להשאיר את השטח חלק ונקי בהתאם להנחיות המפקח.



- 6.8 תנועה בזמן העבודה: במידה ויגרמו נזקים לרכוש בעלי הקרקע או כל גוף שלישי אחר עקב תנועת כלים של הקבלן או חסימת דרכים כנ"ל הוא ישא בכל הוצאות או נזק לרבות קנסות, פיצויים וכד'. בפרט אחראי הקבלן לנוע על כבישים רק בכלי רכב המיועדים לכך ובמידה ויגרמו נזק לכביש עקב תנועת כליו ויבצע באופן מידי פעולות תיקון לשביעות רצון המפקח. מובהר בזה כי זכות התנועה בדרכים באתר העבודה איננה בלעדית לקבלן ותהיה מותרת לגורמים בהרשאת המזמין לפי צרכיה ושיקולה הבלעדי.
- 6.9 הגנה על העבודה: הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על עבודה בתהליך ועבודות שסיים עד מועד הקבלה ע"י המזמין לרבות: בדיקת השטח והקרקע ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה. באחריות הקבלן לבדוק אם קיימות בעיות חפירה או עבודה מיוחדות באתר.
- 6.10 הנחיות בטיחות: פרק זה מגדיר את מסגרת ההנחיות לקבלן המבצע את העבודות. על הקבלן להעביר לעובדיו ולקבלני המשנה שלו הנחיות בטיחות מלאות, כנדרש בתקנות בנושא עבודות בניה, המוסד לבטיחות ולגיהות, 1995. נהלי בטיחות ואחראי בטיחות:
- הקבלן יהיה אחראי לכך שכל עובדיו, כולל קבלני משנה הפועלים מטעמו, יודעים את נהלי הבטיחות לבניה (תקנות בנושא עבודות בניה, המוסד לבטיחות ולגיהות, 1995.
- הקבלן ימנה מנהל עבודה לאתר, שייצג את הקבלן כלפי המזמין וכלפי הרשויות לכל נושאי הבטיחות והגהות.
- מנהל העבודה יהיה אדם שעבר הכשרה לתפקיד לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה 1995).
- מנהל העבודה אחראי לכך שנהלי הבטיחות לפרטיהם מקוימים על ידי כל עובדי הקבלן.
- המזמין רשאי לפסול את המינורי ולדרוש את החלפת מנהל העבודה, אם לא התקיימו הוראות ונהלי הבטיחות באופן קבוע.
- במקרה של עצירת עבודה בשל אי קיום נהלי בטיחות, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום או פיצוי בגין זמן ההשבתה.
- מנהל העבודה יהיה אחראי, במקרה של תאונת עבודה, לדיווח מידי למזמין, למשרד העבודה, ולמשטרה במקרה של פגיעות בנפש.
- על הקבלן להכיר את תנאי השטח באתר, את דרכי הגישה, ואת האילוצים המיוחדים למקום ולהיערך בהתאם מבחינת הנחיות לעובדים וציוד הבטיחות הנדרש.
- בטיחות בחפירות: הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך הגנה על חיי העובדים ואחרים. הקבלן יציג את אמצעי הבטיחות לפני תחילת העבודה. הקבלן יעבוד ע"פ הוראות הבטיחות של משרד העבודה וכל דבר חיקוק אחר.
- כלי עבודה וציוד:
- הקבלן יוודא שכל הציוד, כלי העבודה ידניים וכלי עבודה ממוכנים שמשמשים באתר יהיו במצב תקין ובטיחותי לפני השימוש בהם. במידה ומועסקים קבלני משנה, הקבלן יהיה אחראי לוודא שהציוד של קבלני המשנה במצב דומה.
- מתקני וכלי הרמה וכלים מתנייעים יהיו מצוידים בבדיקות בטיחות תקפות כנדרש בחוק, וכן בכל אישורי התנועה, הרישוי והביטוח כנדרש בחוק.
- הפעלת ציוד מכני תבצע רק על ידי מפעילים המחזיקים רישיונות תקפים לשימוש

בכלי העבודה הנדון.  
מפעילי ציוד מכני כבד יצוידו בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים, כולל קסדות, משקפי אבק, כפפות וכד'.

כל כלי מכני יצויד במגינים ומכסים המונעים מגע או גישה לחלקים מסתובבים העלולים לסכן את העובד. במקרה שאין אפשרות לכסות את חלק הציוד המסוכן, הוא יצויד בהתקן אוטומטי המפסיק באופן אוטומטי את פעולת המכונה במקרה של מגע.

לא יבוצעו עבודות במקום חשוך או בשעות הלילה.  
אישור גמר פינוי אתר:

6.11 העבודות באתר הפינוי יסתיימו בקבלה ואישור על ידי המזמין. אישור זה יונפק לאחר מילוי כל התחייבויות הקבלן דלעיל ובגמר מוצלח של ביצוע העבודות והשלמה מוצלחת של הבדיקות למיניהן. אספקה למזמין של כל תעודות הבדיקה והאישורים, וכן לאחר שימסרו כל הדיווחים, לפי ביצוע, באופן מושלם לשביעות רצון המפקח כפי שצוינו במסמכי המכרז השונים. הקבלן יזמן את המפקח לאישור גמר הפינוי. המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק זמן הנ"ל יערוך המפקח ביקורת קבלה נוספת ויאשר את האתר. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות לביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, יבצע הקבלן עבודות ניקוי ופינוי נוספות עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המפקח והמזמין.

מפת ריכוזי ערימות פסולת בניין מ.א שער הנגב

מצורפת בנפרד