

06/04/2022  
דף מס': 001

## כתב כמויות

עבודות פינוי והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>					
<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>					
01.1.010	הריסה ופינוי מבנה גן ילדים ישן קיים לרבות מעטפת מיגון מבטון ופלדה לרבות כל המערכות והציוד שישארו בגן ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00		
01.1.020	פרוק וניתוק הזנת חשמל למבנים לרבות כל העבודות הנדרשות. (במידה ולא יבוצע ע"י אחרים.	קומפ'	1.00		
01.1.030	פרוק וניתוק הזנת מים לרבות כל העבודות והציוד הנדרשים לסגירת קו ההזנה הקיים.	קומפ'	1.00		
01.1.040	פרוק וניתוק קו ביוב כולל ביצוע פקק על קו ראשי של המגרש.	קומפ'	1.00		
01.1.050	ביצוע מדידה ותיעוד של כל הכלונסאות והתשתיות המבוטלות ע"י מודד מוסמך.	קומפ'	1.00		
01.1.060	פירוק ופינוי כל סככות, צמחיה, שיחים וציוד בכל חצר הגן עד למצב של קרקע נקיה מכל ציוד ופסולת לרבות פרוק, העמסה, הובלה לאתר פסולת ותשלום אגרת הטמנה.	קומפ'	1.00		
01.1.070	עקירת עצים בוגרים.	יח'	15.00		
01.1.080	העתקת עצים בוגרים משטח הגן בשטח הקיבוץ כולל כל העבודות הנדרשות לביצוע העתקה.	יח'	15.00		
01.1.090	פרוק גדר ושערים קיימים והובלה למחסני הקיבוץ, את העמודים יש לחתוך ואת יסודות הבטון לפנות מהאתר לאתר פסולת כולל אגרת הטמנה.	מטר	200.00		

06/04/2022  
דף מס': 002

עבודות פינוי והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>				
	<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>				
01.1.010	הריסה ופינוי מבנה מס' 1 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00		
01.1.015	הריסה ופינוי מבנה מס' 2 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00		
01.1.020	פרוק וניתוק הזנת חשמל למבנים לרבות כל העבודות הנדרשות. (במידה ולא יבוצע ע"י אחרים.	קומפ'	3.00		
01.1.025	הריסה ופינוי מבנה מס' 3 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק. ראשי של המגרש.	קומפ'	1.00		
01.1.030	פרוק וניתוק הזנת מים לרבות כל העבודות והציוד הנדרשים לסגירת קו ההזנה הקיים.	קומפ'	3.00		
01.1.040	פרוק וניתוק קו ביוב כולל ביצוע פקק על קו	קומפ'	3.00		



06/04/2022  
דף מס': 004

עבודות פינוי והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>					
<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>					
01.1.010	הריסה ופינוי מקלט תת קרקעי קיים לרבות כל המערכות והציוד הקיימים במקלט ביום הפינוי העבודה לרבות מילוי אזור הפירוק בחול נקי וביצוע הרטבה+הידוק עד לגובה שביל בטון קיים, כולל הריסה כללית של המקלט כפי שמתואר לעיל, העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של פיר חיצוני, תקרה, קירות ורצפה לפי העומק הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00		
01.1.020	פרוק וניתוק הזנת חשמל לרבות כל העבודות הנדרשות. (במידה ולא יבוצע ע"י אחרים.	קומפ'	1.00		
01.1.030	פרוק וניתוק הזנת מים לרבות כל העבודות והציוד הנדרשים לסגירת קו ההזנה הקיים.	קומפ'	1.00		
01.1.050	ביצוע מדידה ותיעוד של כל הכלונסאות ו/או יסודות ו/או התשתיות המבוטלות ע"י מודד מוסמך לאחר פירוק ופינוי רצפת המקלט.	קומפ'	1.00		
01.1.060	פירוק ופינוי כל סככות, צמחיה, שיחים ועד למצב של קרקע נקיה מכל ציוד ופסולת לרבות פרוק, העמסה, הובלה לאתר פסולת ותשלום אגרת הטמנה.	קומפ'	1.00		
01.1.070	עקירת עצים בוגרים.	יח'	4.00		

06/04/2022

דף מס': 005

## כתב כמויות (ריכוז)

עבודות פינני והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 עבודות פינני והריסה גן גבים. פרק 01 עבודות פינני והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינני והריסה. סה"כ 01 עבודות פינני והריסה.
			סה"כ 01 עבודות פינני והריסה גן גבים.
			מבנה 02 עבודות פינני והריסה גן נחל עוז. פרק 01 עבודות פינני והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינני והריסה. סה"כ 01 עבודות פינני והריסה.
			סה"כ 02 עבודות פינני והריסה גן נחל עוז.
			מבנה 03 עבודות פינני והריסה גן ניר עם. פרק 01 עבודות פינני והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינני והריסה. סה"כ 01 עבודות פינני והריסה.
			סה"כ 03 עבודות פינני והריסה גן ניר עם.

06/04/2022

דף מס': 006

עבודות פינוי והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.
		מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.
		מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.

06/04/2022

דף מס': 007

עבודות פינוי והריסת מבנים ישנים בקיבוצים : ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	
	מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.
	מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.
	מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן