

15/05/2022  
דף מס': 001

### כתב כמויות

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>					
<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>					
01.1.010	הריסה ופינוי מבנה גן ילדים ישן קיים לרבות מעטפת מיגון מבטון ופלדה לרבות כל המערכות והציוד שישארו בגן ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00	160,000.00	160,000.00
01.1.020	פרוק וניתוק הזנות קיימות במבנים לרבות חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז וכל הנדרש באופן מושלם.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
01.1.050	ביצוע מדידה ותייעוד של כל הכלונסאות והתשתיות המבוטלות ע"י מודד מוסמך.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
01.1.060	פירוק ופינוי כל סככות, צמחיה, שיחים וציוד בכל חצר הגן עד למצב של קרקע נקיה מכל ציוד ופסולת לרבות פרוק, העמסה, הובלה לאתר פסולת ותשלום אגרת הטמנה.	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00

15/05/2022  
דף מס': 002

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>					
<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>					
01.1.010	הריסה ופינוי מבנה 1 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00	60,000.00	60,000.00
01.1.015	הריסה ופינוי מבנה 2 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00	50,000.00	50,000.00
01.1.020	פרוק וניתוק הזנות קיימות במבנים לרבות חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז וכל הנדרש באופן מושלם.	קומפ'	3.00	2,000.00	6,000.00
01.1.025	הריסה ופינוי מבנה 3 ישן קיים לרבות כל המערכות והציוד שישארו במבנה ביום הפינוי העבודה כולל הריסה כללית של המבנים המתוארים לעיל העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של יסודות המבנים עד לעומק של 150 ס"מ מפני השטח הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00	50,000.00	50,000.00

15/05/2022  
דף מס': 003

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
01.1.050	ביצוע מדידה ותייעוד של כל הכלונסאות והתשתיות המבוטלות ע"י מודד מוסמך לשני המבנים.	קומפ'	3.00	2,500.00	7,500.00
01.1.060	פירוק ופינוי כל סככות, צמחיה, שיחים וציוד בכל חצר הגן עד למצב של קרקע נקיה מכל ציוד ופסולת לרבות פרוק, העמסה, הובלה לאתר פסולת ותשלום אגרת הטמנה.	קומפ'	3.00	1,000.00	3,000.00
01.1.090	העתקת מבנה מיגונית קיים לצד אחר של גן משחקים קיים לרבות כל העבודות וההכנות הנדרשות במיקום החדש.	קומפ'	1.00	6,500.00	6,500.00
01.1.100	העתקת לרבות הובלה ופריקה מבנה מיגונית קיים לרבות ניתוק ופרוק חיבור למבנה קיים וכל העבודות וההכנות הנדרשות במיקום החדש.	קומפ'	2.00	6,500.00	13,000.00

15/05/2022  
דף מס': 004

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז  
מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.  
פרק 01 עבודות פינוי והריסה.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 01 עבודות פינוי והריסה.</b>				
	<b>תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה.</b>				
01.1.010	הריסה ופינוי מקלט תת קרקעי קיים לרבות כל המערכות והציוד הקיימים במקלט ביום הפינוי העבודה לרבות מילוי אזור הפירוק בחול נקי וביצוע הרטבה+הידוק עד לגובה שביל בטון קיים, כולל הריסה כללית של המקלט כפי שמתואר לעיל, העמסת הפסולת הנוצרת הובלת והטמנה באתר פסולת מורשה לרבות תשלום בגין אגרת הטמנה באתר הפסולת, עבודות ההריסה כוללת הריסה של פיר חיצוני, תקרה, קירות ורצפה לפי העומק הקיים. מודגש שהמחיר כולל כל אמצעי בטיחות וגידור הנדרשים לביצוע העבודה וכן לנקוט בכל האמצעים למניעת אבק.	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
01.1.020	פרוק וניתוק הזנות קיימות במבנים לרבות חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז וכל הנדרש באופן מושלם.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
01.1.050	ביצוע מדידה ותיעוד של כל הכלונסאות ו/או יסודות ו/או התשתיות המבוטלות ע"י מודד מוסמך לאחר פירוק ופינוי רצפת המקלט.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
01.1.060	פירוק ופינוי כל סככות, צמחיה, שיחים ועד למצב של קרקע נקיה מכל ציוד ופסולת לרבות פרוק, העמסה, הובלה לאתר פסולת ותשלום אגרת הטמנה.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00

15/05/2022

## כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 005

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה.
	166,000.00	166,000.00	
166,000.00			סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.
			מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה.
	196,000.00	196,000.00	
196,000.00			סה"כ 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.
			מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. תת פרק 01.1 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה.
	46,500.00	46,500.00	
46,500.00			סה"כ 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.

15/05/2022

דף מס': 006

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	סך פרק	
166,000.00	166,000.00	מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.
196,000.00	196,000.00	מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.
46,500.00	46,500.00	מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם. פרק 01 עבודות פינוי והריסה. סה"כ 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.

15/05/2022

דף מס': 007

פינוי והריסה עבור גן ילדים ומעונות יום בקיבוצים ניר עם, גבים ונחל עוז

סך מבנה	
166,000.00	מבנה 01 עבודות פינוי והריסה גן גבים.
196,000.00	מבנה 02 עבודות פינוי והריסה גן נחל עוז.
46,500.00	מבנה 03 עבודות פינוי והריסה גן ניר עם.

סך הכל	
408,500.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן