

26/06/2022
דף מס': 002

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת				
	תת פרק 08.01 מובלים				
08.01.0002	צינור פוליאתילן מוצלב י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ לעבודות תקשורת, כולל פס סימון לפי דרישות בזק והוט בחפירה מוכנה וסרט סימון תקני וכבלים	מטר	200.00	25.00	5,000.00
08.01.0003	כבל אר, בקוטר 63 מ"מ	מטר	200.00	30.00	6,000.00

26/06/2022
דף מס': 003

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.02 מוליכים וכבלים					
08.02.0001	כבל נחושת N2XY מחתך 10X5 ממ"ר	מטר	120.00	40.00	4,800.00
08.02.0002	כבל טלפון רב גידי- 10 זוגות מאושר ע"י חב' "בזק"	מטר	280.00	20.00	5,600.00
08.02.0012	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מטר	120.00	20.00	2,400.00
08.02.0022	חפירה תעלה להנחת 6 קנים בקוטר 110 מ"מ (PVC 4) קשיח (חפירה משולבת לחשמל ותקשורת) לרבות חוט משיכה כנדרש בבליים עומק עד 120 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי	מטר	120.00	45.00	5,400.00
08.02.0032	אספקה והנחת גומחה טרומית לפילר חשמל במידות ע"פ פרט.	יח'	2.00	1,800.00	3,600.00
08.02.0033	צינור שרשורי דגם קוברה דופן חלקה בקוטר 80 ס"מ בקרקע הכולל חוט משיכה, קומפלט	מטר	120.00	15.00	1,800.00
08.02.0034	תא בקרה טרומי לכבלים בקוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ ללא רצפה, כולל מכסה B250 לפי ת"י 489 ומילוי חצץ 50 ס"מ מתחתית התא ומטה	יח'	2.00	1,500.00	3,000.00
08.02.0035	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים דגם כרמל 33 או 55 תוצרת וולפמן או ש"ע עם סגר יציקת ברזל	יח'	2.00	700.00	1,400.00

26/06/2022
דף מס': 007

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 41 עבודות גינון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.02 עבודות השקייה				
	צנרת השקייה				
	צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.				
	שרוולים				
	מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.				
41.02.0220	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	100.00	45.00	4,500.00

26/06/2022
דף מס': 008

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
44.01.0020	אספקה והתקנה של גדר דגם "ציון עם רשת" או "צבר רשת" לגני הילדים, הגדר בגובה 2.0 מ' ורשת 5/15 ס"מ, ממוסגרת בצינור בקוטר 1.5"-1.25". הגדר מגולוונת וצבועה בתנור בגוון לבחירת המזמין	מטר	60.00	560.00	33,600.00
44.01.0030	כנ"ל אך בגובה 1.10 מ'	מטר	20.00	390.00	7,800.00
44.01.0070	שער פשפש חד כנפי מגולוון וצבוע בתנור במידות 130/200 ס"מ מדגם התואם לגדר, המרווחים בין פרופילים עד 8 ס"מ, מותאם לדרישות בטיחות מעונות יום, מרווחים בין משקוף לכנף - 4 ס"מ, כולל מנעול חשמלי, ברחי ניתן לנעילה עם מנעול תליה מבפנים, פח 2 מ"מ אטום, מגולוון וצבוע בתנור שאינו מאפשר גישה לידיית הפתיחה מבחוץ וצילינדר שניתן לנעילה	יח'	4.00	2,100.00	8,400.00
44.01.0075	שער פשפש חד כנפי מגולוון וצבוע בתנור דגם זהה לסעיף הקודם או ש"ע במידות 130/120 ס"מ עם מרווחים בין פרופילים עד 8 ס"מ לרבות מנעול תלייה, בריח הניתן לנעילה עם מנעול תלייה ולשונית להגבלת פתיחה לצד אחד המתאים לדרישות יועץ בטיחות ודרישות עבור מעונות יום	יח'	2.00	1,500.00	3,000.00
44.01.0900	דלתות סגירה לפילרים במידות משתנות מפח מחורר מגולוון וצבוע בתנור מגוון לבחירת המזמין, כולל אביזרי חיבור ונעילה. הכל לפי פרט.	מ"ר	10.00	540.00	5,400.00

26/06/2022
 דף מס': 010

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
 מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
 פרק 51 עבודות הכנה ופירוק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות					
מצעים ותשתית					
51.03.0120	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	200.00	130.00	26,000.00
51.03.0130	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי-פרק 51 (המחיר כולל ההידוק)	מ"ק	120.00	66.00	7,920.00

26/06/2022
דף מס': 011

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז					
תת פרק 57.01 מים					
57.01.0001	צנורות עשויים מפוליאתילן מצולב לפי תקן 1519 דרג 15 בקוטר 63 מ"מ כולל כל האביזרים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, מילוי חוזר בחול וחומר מובחר	מטר	90.00	110.00	9,900.00
57.01.0002	כנ"ל אך דרג 24 בקוטר 25 מ"מ	מטר	100.00	55.00	5,500.00
57.01.0003	כנ"ל, דרג 10 בקוטר 110 מ"מ	מטר	30.00	160.00	4,800.00
57.01.0005	מד מים אולטראסוני בקוטר 2" כדוגמת אוקטב של חברת "ארד" או ש"ע	קומפ'	2.00	1,800.00	3,600.00
57.01.0006	"גמל" מים עילי הכולל אל חוזר כפול, מסנן טריז 3", ברזים כדוריים, יציאה לגיבון כולל ברז גן 3/4" כולל קטעי צינורות הנדרשים ב"גמל". ה"גמל" בהתאם לתכנית והפרטים באופן מושלם, כולל הידרנטים וכולל את כל האביזרים הנלווים הדרושים	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
57.01.0007	התחברות למקור מים חיצוני, עירוני קיים באופן מושלם לרבות כל העבודות הדרושות לכך.	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00

26/06/2022
דף מס': 012

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.02 ביוב					
57.02.0001	צנורות SN - 8 קשיח לביוב, בקוטר 160 מ"מ מונחים בקרקע בכל עומק נדרש לפי ת"י 884, כולל עטיפת חול כולל התחברות לקיים	מטר	130.00	160.00	20,800.00
57.02.0002	תא בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה לעומס 12,5 טון ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ (12.5 טון) ובכל עומק נדרש	יח'	6.00	2,200.00	13,200.00
57.02.0003	תוספת למחיר עבור התחברות לשוחת ביוב קיימת באופן מושלם לרבות כל העבודות הנלוות וכולל עיבודים (בכל קוטר נדרש).	יח'	2.00	490.00	980.00
57.02.0004	צינורות PE לביוב מונחים בקרקע בכל עומק נדרש, קוטר הצינור 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר והתחברות לצינור ביוב	מטר	15.00	145.00	2,175.00
57.02.0005	תעלות וסבכה מברזל שטוח 40/4 מ"מ כל 30 מ"מ, בהיקף זוויתן 50/50/5 מ"מ מעוגן בבטון, וחיזוק אמצעי נדרש. הברזל מגולוון בחם וצבוע בתנור בגוון לבחירת המזמין.	מטר	4.00	700.00	2,800.00
57.02.0006	עטיפת בטון לצינורות ברוחב 15 ס"מ ככול היקף הצינור	מטר	15.00	55.00	825.00
57.02.0007	תא בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה לעומס 12,5 טון ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ (12.5 טון) ובכל עומק נדרש	יח'	2.00	2,800.00	5,600.00

26/06/2022
 דף מס': 014

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
 מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
 פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת				
	תת פרק 08.01 מובלים				
08.01.0002	צינור פוליאתילן מוצלב י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ לעבודות תקשורת, כולל פס סימון לפי דרישות בזק והוט בחפירה מוכנה וסרט סימון תקני וכבלים	מטר	100.00	25.00	2,500.00
08.01.0003	כבל אר, בקוטר 63 מ"מ	מטר	100.00	30.00	3,000.00

26/06/2022
דף מס': 015

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.02 מוליכים וכבלים					
08.02.0001	כבל נחושת N2XY מחתך 10X5 ממ"ר	מטר	100.00	40.00	4,000.00
08.02.0002	כבל טלפון רב גידי- 10 זוגות מאושר ע"י חב' "בזק"	מטר	140.00	20.00	2,800.00
08.02.0012	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מטר	100.00	20.00	2,000.00
08.02.0022	חפירה תעלה להנחת 6 קנים בקוטר 110 מ"מ (PVC 4) קשיח (חפירה משולבת לחשמל ותקשורת) לרבות חוט משיכה כנדרש בבליים עומק עד 120 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי	מטר	100.00	45.00	4,500.00
08.02.0032	אספקה והנחת גומחה טרומית לפילר חשמל במידות ע"פ פרט.	יח'	1.00	1,800.00	1,800.00
08.02.0033	צינור שרשורי דגם קוברה דופן חלקה בקוטר 80 ס"מ בקרקע הכולל חוט משיכה, קומפלט	מטר	100.00	15.00	1,500.00
08.02.0034	תא בקרה טרומי לכבלים בקוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ ללא רצפה, כולל מכסה B250 לפי ת"י 489 ומילוי חצץ 50 ס"מ מתחתית התא ומטה	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
08.02.0035	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים דגם כרמל 33 או 55 תוצרת וולפמן או ש"ע עם סגר יציקת ברזל	יח'	1.00	700.00	700.00

26/06/2022
דף מס': 017

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות				
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני כולל צבע לבן, כמו ביצוע חיתוך במסור בלבד				
40.01.0110	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/10, 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ לא כולל מצע- בכל גוון כולל לבן וכולל שילוב גוונים לבחירת המזמין.	מ"ר	240.00	90.00	21,600.00
40.01.0452	אבן גן אפורה 100/20/10 כולל יסוד וגב בטון	מטר	80.00	65.00	5,200.00
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
40.01.0700	מדרגות מחורצות נגישות מק"ט 4017 במידות 40/30/15 ס"מ גוון אפור "אקרשטיין או ש"ע	מטר	7.00	260.00	1,820.00
40.01.0701	אספקה והנחת יריעות גאוטכנית לא ארוגה במשקל 200 ג'ר/מ"ר מסביב לכל המבנה צמוד לקירות חוץ. הביצוע בחפיפה של 0,50 מ' לרבות ביצוע של פס אלומיניום יבור עם המבנה מקובע לקיר עם ברגים, הביצוע בשיפוע של 4% לפחות. כל העבודה תבוצע לפי מפרט יצרן.	מ"ר	180.00	12.00	2,160.00

26/06/2022
 דף מס': 019

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
 מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
 פרק 41 עבודות גינות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.02 עבודות השקייה				
	צנרת השקייה				
	צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.				
	שרולים				
	מחירי השרולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.				
41.02.0220	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	מטר	50.00	45.00	2,250.00

26/06/2022
דף מס': 020

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
44.01.0020	אספקה והתקנה של גדר דגם "ערן פעוטות" או "צבר פעוטות" למעונות יום וגני ילדים בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופילים 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ'. לרבות יסודות בטון בודדים. המחיר כולל גיליון וצביעה בתנור בגוון לבחירת המזמין	מטר	65.00	560.00	36,400.00
44.01.0030	כנ"ל אך בגובה 1.10 מ'	מטר	10.00	390.00	3,900.00
44.01.0070	שער פשפש חד כנפי מגולוון וצבוע בתנור במידות 130/200 ס"מ מדגם התואם לגדר, המרווחים בין פרופילים עד 8 ס"מ, מותאם לדרישות בטיחות מעונות יום, מרווחים בין משקוף לכנף - 4 ס"מ, כולל מנעול חשמלי, ברחי ניתן לנעילה עם מנעול תליה מבפנים, פח 2 מ"מ אטום, מגולוון וצבוע בתנור שאינו מאפשר גישה לידיית הפתיחה מבחוץ וצילינדר שניתן לנעילה	יח'	2.00	2,100.00	4,200.00
44.01.0075	שער פשפש חד כנפי מגולוון וצבוע בתנור דגם זהה לסעיף הקודם או ש"ע במידות 130/120 ס"מ עם מרווחים בין פרופילים עד 8 ס"מ לרבות מנעול תליה, בריח הניתן לנעילה עם מנעול תליה ולשונית להגבלת פתיחה לצד אחד המתאים לדרישות יועץ בטיחות ודרישות עבור מעונות יום	יח'	2.00	1,500.00	3,000.00
44.01.0900	דלתות סגירה לפילרים במידות משתנות מפח מחורר מגולוון וצבוע בתנור מגוון לבחירת המזמין, כולל אביזרי חיבור ונעילה. הכל לפי פרט.	מ"ר	10.00	540.00	5,400.00

26/06/2022
 דף מס': 022

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
 מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
 פרק 51 עבודות הכנה ופירוק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות					
מצעים ותשתית					
51.03.0120	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	200.00	130.00	26,000.00
51.03.0130	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי-פרק 51 (המחיר כולל ההידוק)	מ"ק	90.00	66.00	5,940.00

26/06/2022
דף מס': 023

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז					
תת פרק 57.01 מים					
57.01.0001	צנורות עשויים מפוליאתילן מצולב לפי תקן 1519 דרג 15 בקוטר 63 מ"מ כולל כל האביזרים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, מילוי חוזר בחול וחומר מובחר	מטר	45.00	110.00	4,950.00
57.01.0002	כנ"ל אך דרג 24 בקוטר 25 מ"מ	מטר	50.00	55.00	2,750.00
57.01.0003	כנ"ל, דרג 10 בקוטר 110 מ"מ	מטר	15.00	160.00	2,400.00
57.01.0005	מד מים אולטראסוני בקוטר 2" כדוגמת אוקטב של חברת "ארד" או ש"ע	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
57.01.0006	"גמל" מים עילי הכולל אל חוזר כפול, מסנן טריז 3", ברזים כדוריים, יציאה לגיבון כולל ברז גן 3/4" כולל קטעי צינורות הנדרשים ב"גמל". ה"גמל" בהתאם לתכנית והפרטים באופן מושלם, כולל הידרנטים וכולל את כל האביזרים הנלווים הדרושים	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
57.01.0007	התחברות למקור מים חיצוני, עירוני קיים באופן מושלם לרבות כל העבודות הדרושות לכך.	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00

26/06/2022
דף מס': 024

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים
מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.02 ביוב					
57.02.0001	צנורות SN - 8 קשיח לביוב, בקוטר 160 מ"מ מונחים בקרקע בכל עומק נדרש לפי ת"י 884, כולל עטיפת חול כולל התחברות לקיים	מטר	90.00	160.00	14,400.00
57.02.0002	תא בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה לעומס 12,5 טון ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ (12.5 טון) ובכל עומק נדרש	יח'	4.00	2,200.00	8,800.00
57.02.0003	תוספת למחיר עבור התחברות לשוחת ביוב קיימת באופן מושלם לרבות כל העבודות הנלוות וכולל עיבודים (בכל קוטר נדרש).	יח'	1.00	490.00	490.00
57.02.0004	צינורות PE לביוב מונחים בקרקע בכל עומק נדרש, קוטר הצינור 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר והתחברות לצינור ביוב	מטר	15.00	145.00	2,175.00
57.02.0005	תעלות וסבכה מברזל שטוח 40/4 מ"מ כל 30 מ"מ, בהיקף זוויתן 50/50/5 מ"מ מעוגן בבטון, וחיזוק אמצעי נדרש. הברזל מגולוון בחם וצבוע בתנור בגוון לבחירת המזמין.	מטר	4.00	700.00	2,800.00
57.02.0006	עטיפת בטון לצינורות ברוחב 15 ס"מ ככול היקף הצינור	מטר	15.00	55.00	825.00
57.02.0007	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 1,75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12,5 טון דוגמה דגם כרמל 33 או ש"ע עם פתח בקוטר 60 ס"מ, קומפלט	יח'	1.00	3,100.00	3,100.00
57.02.0008	אספקה והתקנה של מפריד שומן מפוליאתילן בנפח של 2000 ליטר ויציאה "6" תת קרקעי לרבות כל האביזרים, מכסים, חפירה וכיסוי מסביב בחול ים, הכול ביצוע מושלם, קומפלט	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
57.02.0009	מחסום רצפה "4"/8" מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) כולל מכסה רשת פליז וסל איסוף נירוסטה	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
57.02.0010	תא בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה לעומס 12,5 טון ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ (12.5 טון) ובכל עומק נדרש	יח'	2.00	2,800.00	5,600.00

26/06/2022
דף מס': 025

כתב כמויות (ריכוד)

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	34,870.00	34,870.00	מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.02 קירות תומכים וקירות גדר מבטון מזוין סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	39,000.00	11,000.00 28,000.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת תת פרק 08.01 מובלים תת פרק 08.02 מוליכים וכבלים סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת
	20,400.00	20,400.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.01 טיח חוץ סה"כ 09 עבודות טיח
	28,200.00	28,200.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות סה"כ 40 פיתוח האתר
	14,500.00	10,000.00 4,500.00	פרק 41 עבודות גיבון תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע תת פרק 41.02 עבודות השקייה סה"כ 41 עבודות גיבון
	58,200.00	58,200.00	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

26/06/2022
דף מס': 026

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		10,100.00	פרק 51 עבודות הכנה ופירוק
		33,920.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
			תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות
	44,020.00		סה"כ 51 עבודות הכנה ופירוק
		33,400.00	פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז
		46,380.00	תת פרק 57.01 מים
			תת פרק 57.02 ביוב
	79,780.00		סה"כ 57 קווי מים ביוב וניקוז
318,970.00			סה"כ 04 גן ילדים קיבוץ גבים
			מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
			פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
		37,525.00	תת פרק 02.02 קירות תומכים וקירות גדר מבטון מזויין
	37,525.00		סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
			פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
		5,500.00	תת פרק 08.01 מובלים
		18,800.00	תת פרק 08.02 מוליכים וכבלים
	24,300.00		סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת
			פרק 09 עבודות טיח
		16,150.00	תת פרק 09.01 טיח חוץ
	16,150.00		סה"כ 09 עבודות טיח
			פרק 40 פיתוח האתר
		30,780.00	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות
	30,780.00		סה"כ 40 פיתוח האתר

26/06/2022

דף מס': 027

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 41 עבודות גינון
		5,600.00	תת פרק 41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע
		2,250.00	תת פרק 41.02 עבודות השקיייה
	7,850.00		סה"כ 41 עבודות גינון
			פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
		52,900.00	תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	52,900.00		סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
			פרק 51 עבודות הכנה ופירוק
		7,650.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		31,940.00	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות
	39,590.00		סה"כ 51 עבודות הכנה ופירוק
			פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז
		21,500.00	תת פרק 57.01 מים
		45,190.00	תת פרק 57.02 ביוב
	66,690.00		סה"כ 57 קווי מים ביוב וניקוז
275,785.00			סה"כ 05 מעון יום קיבוץ גבים

26/06/2022

דף מס': 028

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
	34,870.00	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	39,000.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
	20,400.00	פרק 09 עבודות טיח
	28,200.00	פרק 40 פיתוח האתר
	14,500.00	פרק 41 עבודות גיבון
	58,200.00	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	44,020.00	פרק 51 עבודות הכנה ופירוק
	79,780.00	פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז
318,970.00		סה"כ 04 גן ילדים קיבוץ גבים
		מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים
	37,525.00	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	24,300.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
	16,150.00	פרק 09 עבודות טיח
	30,780.00	פרק 40 פיתוח האתר
	7,850.00	פרק 41 עבודות גיבון
	52,900.00	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	39,590.00	פרק 51 עבודות הכנה ופירוק
	66,690.00	פרק 57 קווי מים ביוב וניקוז
275,785.00		סה"כ 05 מעון יום קיבוץ גבים

26/06/2022

דף מס': 029

ביצוע עבודות פיתוח במעון יום וגן ילדים בקיבוץ גבים

סך מבנה	
318,970.00	מבנה 04 גן ילדים קיבוץ גבים
275,785.00	מבנה 05 מעון יום קיבוץ גבים

סך הכל	
594,755.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן