תאריך	מהות-עדכון	
11.09.2024	תכנית כללית	

שברים ותוספות.

מתקני תברואה

- צנור מים קרים
- שרוול 40 מקוון באינץ' פלקסגוד במ"מ
- אלומיניום מוגן במ"מ
- צנור מים חמים
- צנור מחזרים
- צנור כיבוי אש
- צנור דרוחים/אוויר פלסטיק -פ.פ.
- ביב בניין-P.V.C.
- נקז ביוב תת-קרקעי -HDPE
- צנור עטוף בטון מזוין
- צנור בשרוול
- צנור ניקוז, תיעול-HDPE
- מאסף, מאסף נפילה
- קולט גשם
- מחסום רצפה, חופי: 100/50
- שסתום מגוף
- אל-חוזר, אל-חוזר כפול
- שסתום כדורי
- ברז אסלה-מקרן, זווית
- ברז שופך, גן
- פתח ניקוי
- ק.ד.- קולטן דלוחים
- ק.צ.- קולטן צואה
- א.ק.- איוור קולטן
- פ.נ.- פתח ניקוי
- ג.ג.-גשמה מהגג
- ג.מ.-גשמה מהמרפסת
- ג.פ.-גשמה מפנלהאוו
- מח.ר.- מחסום רצפה
- ע.נ.אש - ברז "2, גלילון, מטפה ניבוי, 2 זרנוקים, מזנה

משרד ייעוץ הנדסי
מהנדסת הכנה שולקין
טל.08-6738007 פקס:08-6711019 אשקלון

שם המזמין: **מ.א. שער הנגב**

שם הפרוייקט: **החממה הטכנולוגית**

שם התכנית: **מתקני תברואה**
תכנית פיתוח

לעיון: ○	לאישור: ○	למכרז ●	לביצוע: ○

שם הקובץ: P:\2022\22027-SHAAR NEGEV-TEHNOLOGIA-MALIT\1-50\1-50-ash-22027.dwg

קנ"מ: 1:100			
מפלס	בניין	מגרש	גליון
+0.00 119.57		10.3	22027-1
מהדורה: 1		תאריך: 11.09.2024	
תכנון		ה. שולקין	

המבצע אחראי לבדיקת תוכניות והמידות ולהתאמתן במקום
על המבצע לבקר את כל התוכניות והמידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן לפני הביצוע