

05/12/2021

001 :ומ' ד

כתב כמויות

ביצוע שבילים מרוצפים במטווח ניר עם

פרק 40 עבודות פיתוח

[illegible]

05/12/2021
002 : 'om ᑭᑦ

ביצוע שבילים מרוצפים במטווח ניר עם פרק 51 כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
51.1.025	פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק				
	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי ופינוי בולדריים, הורדת צמחיה, פירוק ופינוי צנרת השקייה קיימת מכל סוג (במידה וקיימת) לרבות פינוי וסילוק. לאחר עבודות החישוף יופחתו 6 ס"מ מכמויות החפירה.	מ"ר	350.00	3.70	1,295.00
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק 1,295.00					
51.2.070	תת פרק 51.2 עבודות עפר				
	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע כולל יישור תחתית החפירה (שתית) והידוק.	מ"ק	100.00	23.00	2,300.00
	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	350.00	2.70	945.00
סה"כ 51.2 עבודות עפר 3,245.00					
51.3.010	תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא				
	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטון.	מ"ק	100.00	122.00	12,200.00
	סה"כ 51.3 מצעים ומילוי מובא				12,200.00
סה"כ 51 כבישים ופיתוח 16,740.00					

05/12/2021

דף מס': 003

כתב כמויות (ריכוז)

ביצוע שבילים מרופפים במטוח ניר עם

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 40 עבודות פיתוח
	40,206.00	תת פרק 40.1 ריצופים, שבילים ומדרכות
40,206.00		סה"כ 40 עבודות פיתוח
		פרק 51 כבישים ופיתוח
	1,295.00	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק
	3,245.00	תת פרק 51.2 עבודות עפר
	12,200.00	תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא
16,740.00		סה"כ 51 כבישים ופיתוח

סך הכל	
56,946.00	סה"כ כללי
9,680.82	17% מע"מ
66,626.82	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן